

งานซ่อมแซมปรับปรุงฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานก่อสร้างทำนบชั่วคราว และงานสูบน้ำ	1.00	เหมารวม		
2	งานถากถางและลึ้มต้นไม้ (Clearing & Stripping)	2,142.00	ตารางเมตร		
3	งานดินขุด (Common Excavation)	7,560.00	ลูกบาศก์เมตร		
4	งาน Compacted Soil (Selected Material)	3,100.00	ลูกบาศก์เมตร		
5	งานทรายถมบดอัดแน่น (Filter Drain)	240.00	ลูกบาศก์เมตร		
6	งาน Pipe Drain (ท่อ PVC 3" ชั้น 13.5 เจาะรูพัน รอบด้วย Geotextile, 140 g/sq.m)	430.00	เมตร		
7	งานรื้อคอนกรีต (เดิม)	206.00	ลูกบาศก์เมตร		
8	งานย้ายแนว และติดตั้งท่อผันน้ำ (เดิม) พร้อมอุปกรณ์	120.00	เมตร		
9	งานคอนกรีต (fc' = 210 ksc.)	270.00	ลูกบาศก์เมตร		
10	งาน Non - Shrink Mortar	1.00	ลูกบาศก์เมตร		
11	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	17,580.00	กิโลกรัม		
12	งานกล่องลวดกระชูดหิน (Alu-Zinc)	-	-		
12.1	งาน Mattress 4 x 2 x 0.3 ม.	50.00	กล่อง		
12.2	งาน Mattress 2 x 1 x 0.3 ม.	50.00	กล่อง		
12.3	งาน Gabion 2 x 1 x 1 ม.	50.00	กล่อง		
12.4	งาน Gabion 2 x 1 x 0.5 ม.	50.00	กล่อง		
13	งานกำแพงทึบน้ำ (Cutoff T-Wall)	50.00	เมตร		
14	งานผ้าใยสังเคราะห์ (Non Woven Geotextile, 200 g/sq.m)	1,270.00	ตารางเมตร		
15	งานวิเคราะห์เสถียรภาพของคันดิน (Displacement Analysis of Dike and Report with DEDE's license software)	1.00	เหมารวม		
16	งานทดสอบในสนาม เก็บตัวอย่างดิน และทดสอบ ในห้องปฏิบัติการ	1.00	เหมารวม		
	Sub - total				
	VAT 7 %				
	<b>GRAND TOTAL</b>				

